

BDQE DE CHANGEMENT DE LIGNE ET INSTALLATION EN TRIPHASEE DE CHRR MANANJARY

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
00 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
001	Installation de chantier Concerne: <i>Electrification CHRD Mananjary</i>	Pièce	1,00	-	-
002	Repli de chantier Concerne: <i>TGBT</i>	Fft	1,00	-	-
MONTANT TRAVAUX PREPARATOIRES					-
I - BLOC OPERATOIRE					
101	Fourniture et pose coffret métallique 400*600*200, y compris rail Concerne: <i>Tableau Général Basse Tension (TGBT)</i>	Pièce	1,00	-	-
102	Disjoncteur Easypack Compact EZC 100N 4P 100A de marque SCHNEIDER Concerne: <i>TGBT</i>	Fft	1,00	-	-
103	Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND Concerne: <i>TGBT: Prises</i>	U	9,00	-	-
104	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: <i>TGBT: Eclairages</i>	U	9,00	-	-
105	Fourniture et pose câble isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boîtiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation prises</i>	ml	250,00	-	-
106	Fourniture et pose câble isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boîtes de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation éclairage</i>	ml	200,00	-	-
107	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm ² Concerne: <i>Piquet de terre</i>	ml	15,00	-	-
108	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: <i>Piquet de terre</i>	Fft	1,00	-	-
109	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: <i>Prises</i>	U	35,00	-	-
110	Prise de courant 2P+T plexo 16A Etanche de marque LEGRAND Concerne: <i>Couloir</i>	U	2,00	-	-
111	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: <i>intérieurs et extérieurd</i>	U	23,00	-	-
112	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: <i>Intérieurs</i>	U	9,00	-	-
113	Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND Concerne: <i>Couloir et véranda</i>	U	7,00	-	-
114	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne: <i>Electricité</i>	ml	150,00	-	-

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
115	Fourniture et pose moulure pour goulotte 40*25, y compris angles et embouts Concerne : <i>Electricité</i>	ml	25,00	-	-
116	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne : <i>Electricité</i>	ml	150,00	-	-
MONTANT BLOC OPERATOIRE					-
II - HOSPITALISATION					
201	Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie Concerne: <i>TS Maternité</i>	Pièce	1,00	-	-
202	Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND Concerne: <i>TS Hospitalisation</i>	U	1,00	-	-
203	Fourniture et pose Disjoncteur monobloc 1P+N 25A Courbe C de marque LEGRAND Concerne: <i>Prises</i>	U	2,00	-	-
204	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: <i>Eclairages</i>	U	3,00	-	-
205	Fourniture et pose Câble RO2V1000 2G 6mm ² , y compris attaches, boîtiers de dérivation et toutes autres sujétions de mise en œuvre Concerne: <i>Du TGBT au TS Hospitalisation</i>	ml	15,00	-	-
206	Fourniture et pose câble isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boîtiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation Prises</i>	ml	120,00	-	-
207	Fourniture et pose câble isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boîtes de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation éclairage</i>	ml	200,00	-	-
208	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm ² Concerne: <i>Piquet de terre</i>	ml	5,00	-	-
209	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: <i>Salle de réveil</i>	Fft	1,00	-	-
210	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: <i>Salle de réveil</i>	U	24,00	-	-
211	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: <i>Salle de réveil, allée et extérieur</i>	U	16,00	-	-
212	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: <i>Salle de réveil, allée et extérieur</i>	U	10,00	-	-
213	Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND Concerne: <i>Couloir et véranda</i>	U	2,00	-	-
214	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne : <i>Electricité</i>	ml	100,00	-	-
215	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne : <i>Electricité</i>	ml	100,00	-	-
MONTANT HOSPITALISATION					-

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
III - MATERNITE					
301	Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie Concerne: TS Chef STAFF	Pièce	1,00	-	-
302	Fourniture et pose Câble RO2V 4G 10mm2, y compris toutes sujétions de mise en œuvre Concerne: Du TGBT Bloc vers TS Chef STAFF	ml	45,00	-	-
303	Disjoncteur différentiel 4P 40A LEGRAND Concerne: TS Maternité	U	1,00	-	-
304	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques Concerne: TS prises Maternité	U	3,00	-	-
305	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: TS clairages Maternité	U	4,00	-	-
306	Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: Alimentation Prises	ml	150,00	-	-
307	Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: Alimentation éclairage	ml	200,00	-	-
308	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 Concerne: Piquet de terre	ml	5,00	-	-
309	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: Maternité	Fft	1,00	-	-
310	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: Maternité	U	50,00	-	-
311	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: Maternité	U	20,00	-	-
312	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: Maternité	U	10,00	-	-
313	Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND Concerne: Maternité	U	6,00	-	-
314	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne: Electricité	ml	100,00	-	-
315	Fourniture et pose moulure pour goulotte 32*20, y compris angles et embouts Concerne: Du TGBT Bloc vers TS Chef STAFF	ml	45,00	-	-
316	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne: Electricité	ml	100,00	-	-
MONTANT MATERNITE					-
IV - BUREAU BSD					
401	Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie Concerne: TS BSD	Pièce	1,00	-	-
402	Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND Concerne: TS BSD	U	1,00	-	-

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
403	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques Concerne: TS BSD	U	3,00	-	-
404	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: TS BSD	U	4,00	-	-
405	Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 4mm2 CAB Concerne: Du coffret au labo	ml	20,00	-	-
406	Fourniture et pose cable isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boitiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: Alimentation Prises	ml	200,00	-	-
407	Fourniture et pose cable isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boites de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: Alimentation éclairage	ml	200,00	-	-
408	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm2 Concerne: Piquet de terre	ml	7,00	-	-
409	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: BSD	Fft	1,00	-	-
410	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: BSD	U	44,00	-	-
411	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: BSD	U	21,00	-	-
412	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: BSD	U	10,00	-	-
413	Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND Concerne: BSD	U	8,00	-	-
414	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne: BSD	ml	130,00	-	-
415	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne: Electricité	ml	140,00	-	-
MONTANT PEDIATRIE					-
V - BATIMENT MEDECINE 1					
501	Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie Concerne: TS BSD	U	1,00	-	-
502	Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND Concerne: TS BSD	U	1,00	-	-
503	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques Concerne: TS BSD	U	2,00	-	-
504	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: TS BSD	U	3,00	-	-
505	Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 6mm2 CAB Concerne: Du coffret au labo	ml	25,00	-	-

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
506	Fourniture et pose câble isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boîtiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation Prises</i>	ml	95,00	-	-
507	Fourniture et pose câble isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boîtes de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation éclairage</i>	ml	200,00	-	-
508	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm ² Concerne: <i>Piquet de terre</i>	ml	10,00	-	-
509	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: <i>BSD</i>	Fft	1,00	-	-
510	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: <i>BSD</i>	U	25,00	-	-
511	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: <i>BSD</i>	U	22,00	-	-
512	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: <i>BSD</i>	U	13,00	-	-
513	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne: <i>BSD</i>	ml	110,00	-	-
514	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne: <i>Electricité</i>	ml	120,00	-	-
MONTANT MEDECINE BATIMENT 1					-
VI - BATIMENT MEDECINE 2					
601	Fourniture et pose coffret 12 modules en saillie Concerne: <i>TS Médecine 2</i>	U	1,00	-	-
602	Disjoncteur DX 3P+N 25A Courbe C LEGRAND Concerne: <i>TS Médecine 2</i>	U	1,00	-	-
603	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 1P+N 25A courbe C LEGRAND ou autres grandes marques Concerne: <i>TS Médecine 2</i>	U	3,00	-	-
604	Fourniture et pose disjoncteur modulaire 2P 10A courbe C* Schneider Electric ou LEGRAND Concerne: <i>TS Médecine 2</i>	U	2,00	-	-
605	Fourniture et pose Câble U- 100 R2V 4G 6mm ² CAB Concerne: <i>Du coffret Médecine 1 au TS Médecine 2</i>	ml	20,00	-	-
606	Fourniture et pose câble isolé Bleu, Rouge et Vert/jaune 2,5mm ² , y compris boîtiers de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation Prises</i>	ml	160,00	-	-
607	Fourniture et pose câble isolé Bleu et rouge 1,5mm ² , y compris boîtes de dérivation, attaches, barette de connexion et toutes autres sujétions de mise en œuvre (*) Concerne: <i>Alimentation éclairage</i>	ml	150,00	-	-
608	Fourniture et pose Câble isolé vert-jaune 10mm ² Concerne: <i>Piquet de terre</i>	ml	10,00	-	-

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	MONTANT
609	Fourniture et pose piquet de terre (3) y compris cuivre nu et barette de coupure et toutes autres sujétions de mise en œuvre (**) Concerne: BSD	Fft	1,00	-	-
610	Prise de courant OTEO 2P+T apparent 16A de marque LEGRAND Concerne: BSD	U	48,00	-	-
611	Fourniture et pose Hublot plafonnier, y compris ampoule économique 10W Concerne: BSD	U	20,00	-	-
612	Fourniture et pose interrupteur SA OTEO LEGRAND Concerne: BSD	U	9,00	-	-
613	Fourniture et pose interrupteur VV OTEO LEGRAND Concerne: BSD	U	4,00	-	-
614	Fourniture et pose moulure pour goulotte 20*12,5, y compris angles et embouts Concerne: BSD	ml	112,50	-	-
615	Fourniture et pose gaine annelée de 25mm Concerne: Electricité	ml	120,00	-	-
MONTANT MEDECINE BATIMENT 2					-
MONTANT TOTAL CHRD ET SDSP MANANJARY					-

Devis arrêté a la somme de

Fait à

Le Prestataire,

(*) Est considéré comme (01) mètre dans le prix: (1m de cable rouge)+(1m de cable bleu ou marron)+(1m de cable Vert/jaune(pour les prises))+(les accessoires de pose pour 01m, Les boitiers de dérivation inclus)

(**) Le prix unitaire à appliquer est le prix de l'ensemble depuis la barette de coupure jusqu'aux 03 piquets de terre, y compris la fourniture des terres adéquats pour avoir la valeur nominale